FORTSCHRITT

# SCHLEPPSCHAUFEL-ENTMISTUNGSANLAGE T 815

für Schweineställe

**Früher:**
Schwerste Handarbeit!

**Heute:**
Eine Leichtigkeit!

Ein Vergleich wird es beweisen: Bei den üblichen Mastställen für 200 Tiere ergeben sich nachfolgende Unterschiede:

Entmisten mit der Karre



Entmisten mit der Schleppschaufel

**Arbeitsgänge bei Handentmistung**

| | |
|---|---|
| Buchten säubern | 40 AK-min |
| Karre beladen und zur Dunglege fahren | 52 AK-min |
| Reinigen | 6 AK-min |
| Kotgangtüren öffnen und schließen | 2 AK-min |
| Gesamte Arbeitszeit/Tag | **100 AK-min** |

**Arbeitsgänge bei mechanischer Entmistung**

| | |
|---|---|
| Bedienen der Anlage und Pflege | 12 AK-min |
| Buchten säubern | 40 AK-min |
| Kot mit Schleppschaufel fördern | 4 AK-min |
| Kotgangtüren öffnen und schließen | 2 AK-min |
| Gesamte Arbeitszeit/Tag | **58 AK-min** |

**Einsparung gegenüber der Handarbeit:** pro Tag 42 Ak-min – pro Jahr 350 AK-Stunden

Bedeutende Arbeitserleichterung durch Wegfall der Handarbeit.

Hohe Arbeitszeiteinsparung durch schnellen Misttransport mit der Schleppschaufel.

Robuste Ausführung und einfache Bedienung durch zweckmäßige Konstruktion.

VEB FORTSCHRITT · ERNTEBERGUNGSMASCHINEN · NEUSTADT KR. SEBNITZ

III-9-19 J 337-62 12565 DEWAG DRESDEN Rössiger